

Substitució coberta Palau Sant Jordi. Any 2007

Substitució coberta Palau Sant Jordi: Obra corresponent al desmuntatge total de la coberta de zinc del Palau Sant Jordi, per instal·lar una làmina drenant i posterior muntatge de una nova coberta del mateix material. Aquesta actuació va tenir com a principal objectiu millorar la durabilitat de la coberta.

Dades Generals:

Propietat:	✓ Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Pressupost:	✓ 719.804 €
Data d'inici:	✓ Juliol 2007
Termini:	✓ 4 mesos

Dades Tècniques:

Subministrament i col·locació de lamina drenant de polietilè:	✓ 3.750 m2 de subministrament de làmina drenant de polietilè d'alta densitat tipus "Delta VM Zinc.
Desmuntatge de plaques existents i muntatge de noves plaques de zinc :	✓ 3.750 m2 de desmuntatge i muntatge de plaques tipus VM Zinc de gruix 0.70 mm, acabat Quars Zinc.