

**Renovació dels passos sota galeria a la conducció comarcal Penedès-Garraf .**

L'objectiu del contracte es executar diverses feines de reparació i manteniment en diversos passos inferiors situats a la xarxa d'abastament d'aigua potable gestionada per ATLL Concessionaria de la Generalitat, SA. L'actuació està centrada en el tram de Penedès-Garraf, en 23 passos inferiors situats en carreteres i vies de ferrocarril, i comprèn treballs tant als propis passos subterranis com a les arquetes situades als extrems. Actualment, es produeixen infiltracions d'aigua a l'interior de les arquetes i dels passos subterranis degut al deteriorament dels revestiments de morter dels paraments interiors i de les juntes de construcció. L'estabilització de les canonades dins dels passos subterranis és necessària per evitar que en les maniobres de buidat o d'ompliment produeixin moviments que podessin provocar el trencament de les canonades i originar una fuga d'aigua de la xarxa, la qual no pot interrompre el servei per falta de ramals alternatius.

Dades Generals:

Propietat:
Pressupost:
Data d'inici:
Termini:

Dades Generals:

✓ Generalitat de Catalunya
✓ 344.219,51 €
✓ Març 2017
✓ 4 mesos

Dades Tècniques:

Ubicació:

Treballs principals:

Dades Tècniques:

✓ Xarxa d'abastament d'aigua potable d' ATLL, tram Penedès-Garraf
✓ Segellat de les infiltracions d'aigua
✓ Formació de daus de formigó per estabilitzar les canonades
✓ Col·locació de perfils metàl·lics per fixar la canonada
✓ Substitució dels pates d'accés per escales amb anells de seguretat en PRFV
✓ Substitució de tapes d'accés a l'arqueta