



Projecte executiu de renovació de l'enllumenat del Parc Central de Nou Barris (Barcelona):

El projecte sorgeix de la necessitat d'adaptar l'enllumenat del parc al nou reglament de contaminació lumínica, i suposa una renovació integral de la instal·lació. Es contemplen treballs d'obra civil que inclouen l'execució de rasses per ubicar noves canalitzacions i fonamentacions, i la posterior reposició dels paviments afectats. En l'àmbit de les instal·lacions s'inclouen el subministrament i instal·lació de nou cablejat, columnes, projectors i lluminàries. Es contempla la retirada de dels equips d'enllumenat actuals i el reaprofitament i adaptació dels quadres de comandament existents.

Dades Generals:

Propietat:
Pressupost:
UTE:
Data d'inici:
Termini:

Dades Generals:

✓ BIMSA.
✓ 1.728.938,34 € (IVA inclòs)
✓ 50% RUBATEC – 50% URBALUX
✓ Juny 2017
✓ 5,5 mesos

Dades Tècniques:

Àmbit:

Obra Civil (55% s/Pto):

Instal·lacions (45% s/Pto):

Dades Tècniques:

✓ Parc urbà de 16 hectàrees d'extensió.

✓ 5.015 m de canalització
✓ 4.730 m2 de paviment amb peces triangulars
✓ 3.370 m3 de sauló en paviments.

✓ 221 ut de lluminàries LED
✓ 211 ut de projectors
✓ 169 ut de noves columnes
✓ 7.200 m cable 0,6/1kV RVFV 4x6 i 4x10 mm2
✓ 7.200 m conductor de coure nu