



El projecte tracta de diferents actuacions a llarg de la xarxa Penedès-Garraf d'ATL .

Les obres objecte d'aquest projecte són similars entre elles, ja que gairebé la totalitat de les actuacions es pot classificar en construcció d'una nova seccionadora, ampliació de desguàs i ampliació de by-pass. Per una altra banda, cal destacar també que cada arqueta té les seves particularitats per factors com la seva localització o el tipus de desguàs.

### Dades Generals:

Propietat:  
Pressupost:  
Data d'inici:  
Termini:

### Dades Generals:

✓ ATL  
✓ 2.871.121,70 €  
✓ Octubre 2023  
✓ 11 mesos

### Dades Tècniques:

Treballs Obra Civil i  
instal·lacions::

### Dades Tècniques:

✓ 24.804 kg acer en caldereria  
✓ 5 vàlvules de papallona DN 1000  
✓ 11.542,25 m<sup>3</sup> d'excavació, reblert i piconatge  
✓ 35.959 kg acer en estructures  
✓ 64 m<sup>2</sup> de palplanxes